



- Inverterschweißgerät, DC
- Tragbar, Schulterriemen
- E-Hand- und WIG-Liftarc-Schweißen
- Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher
- 5 m Netzzuleitung
- Arcforce, Hotstart, Antistick

Pico 300 cel				
	E-Hand		WIG	
	10 A - 300 A		5 A - 300 A	
<b>Einstellbereich Schweißstrom</b>				
<b>Einschaltdauer bei Umgebungst.</b>	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
<b>25 %</b>	–	300 A	–	–
<b>30 %</b>	300 A	–	–	300 A
<b>40 %</b>	–	–	300 A	–
<b>60 %</b>	250 A	220 A	260 A	240 A
<b>100 %</b>	190 A	170 A	200 A	190 A
<b>Leerlaufspannung</b>	107 V			
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz / 60 Hz			
<b>Netzsicherung (träge)</b>	3 x 16 A			
<b>Netzspannung (Toleranzen)</b>	3 x 400 V (-25 % - +20 %)			
<b>Max. Anschlussleistung</b>	12,1 kVA		–	
<b>Empf. Generatorleistung</b>	16,4 kVA			
<b>cos φ</b>	0,99			
<b>Wirkungsgrad</b>	88 %			
<b>Maße Gerät LxBxH in mm</b>	515 x 185 x 350			
<b>Gewicht Gerät</b>	16,5 kg			
<b>Schutzart</b>	IP 23			
<b>Isolationsklasse</b>	H			
<b>Normen</b>	IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A			